

Rețea de executat:

Conducta PE 100 SDR 11:	Dn 180 mm,	L = 1.482 m;
	Dn 125 mm,	L = 874 m;
	Dn 90 mm,	L = 2.342 m;
Lungimea totala a rețelei sat Glodeni,		L = 4.698 m.

Sat Gusoiu

Rețea de executat:

Conducta PE 100 SDR 11:	Dn 90 mm,	L = 4.167 m;
Lungimea totala a rețelei sat Gusoiu,		L = 4.167 m.

Sat Livezile

Rețea de executat:

Conducta PE 100 SDR 11:	Dn 125 mm,	L = 264 m;
	Dn 90 mm,	L = 1.547 m;
Lungimea totala a rețelei sat Livezile,		L = 1.811 m.

Sat Malu Mierii

Rețea de executat:

Conducta PE 100 SDR 11:	Dn 125 mm,	L = 1.420 m;
	Dn 90 mm,	L = 250 m;
Lungimea totala a rețelei sat Malu Mierii,		L = 1.670 m.

Sat Schela

Rețea de executat:

Conducta PE 100 SDR 11:	Dn 125 mm,	L = 2.900 m;
	Dn 90 mm,	L = 792 m;
Lungimea totala a rețelei sat Schela,		L = 3.692 m.

TOTAL LUNGIME REȚEA DISTRIBUTIE GAZE GLODENI , L = 21.089 M

Art.3 Se aproba:

-extinderea sistemului de distributie existent in localitatea priboiu , apartinatoare comunei Branesti, la intersectia strazii Sinaia cu Drumul vechi, din polietilena , DN 450, regime medie presiune cu o conducta de polietilena , DN 250, regime medie presiune, pana la limita administrativa a comunei Glodeni .

presiune in PC este de 1,60 bari

debit asigurat 1000 mc/h

-realizarea unui record in lungime de 1.600m realizat din conducta de polietilena DN 250 mm, regime medie presiune

Art.4 Cu ducere la indeplinire se insarcineaza primarul, inspectorul achizitii publice, contabilul primariei, si secretarul comunei pentru comunicare .

Nr. 4/27.01.2022

Președinte de sedință
C.L. Petre Alesina



Contrasemneaza
secretar uat
Jr. Moraru Daniela